

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont izolacji pionowej i poziomej wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : Wojnowice, ul. Kościelna
INWESTOR : Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
ADRES INWESTORA : 47-475 Wojnowice
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont izolacji poziomej i pionowej od wewnątrz, szrafura koloru zielonego ścian			
1	KNR-W 4- d.1 01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [23.70+5.60+28.00]*1.70	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
2	KNR-W 4- d.1 01 0109- 09 0109- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km wraz z utylizacją na składowisku odpadów komunalnych 97.41*0.02	m ³ m ³	 1.948	
				RAZEM	1.948
3	KNR BC- d.1 02 0121- 02	Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
4	KNR BC- d.1 02 0127- 02	Odrzbywanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
5	KNR BC- d.1 02 0128- 01 analogia	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
6	KNR BC- d.1 02 0121- 03 analiza in- dywidualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
7	KNR-W 4- d.1 01 0714- 04 analogia	Tynki wewn. cienkowarstwowe wykonywane ręcznie z dodatkiem środków Asoplast-MZ i Sika -1 [23.70+5.60+28.00]*0.50	m ² m ²	 28.650	
				RAZEM	28.650
8	KNR 0-40 d.1 0213-03	Uszczelnienie od wewnątrz ścian - wykonanie hydroizolacji Krotność = 2 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
9	KNR BC- d.1 02 0122- 03	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
10	KNR BC- d.1 02 0124- 03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
11	KNR BC- d.1 02 0124- 01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410
12	KNR BC- d.1 02 0124- 02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy 97.41	m ² m ²	 97.410	
				RAZEM	97.410

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR BC- 02 0109- 06 wycena in- dywidualna	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg. 23.70+5.60+28.00	m m	 57.300	
				RAZEM	57.300
14 d.1	KNR BC- 02 0109- 07 wycena in- dywidualna	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg. 57.30	m m	 57.300	
				RAZEM	57.300